

ICS 75.200

P 94

SY

中华人民共和国石油天然气行业标准

P

SY/T 4204—2019

代替 SY 4204—2016

**石油天然气建设工程施工质量
验收规范
油气田集输管道工程**

**Code for quality acceptance
of oil and gas construction engineering—
Oil-gas field gathering and transportation pipeline engineering**

2019—11—04 发布

2020—05—01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国石油天然气行业标准

石油天然气建设工程施工质量
验收规范
油气田集输管道工程

Code for quality acceptance
of oil and gas construction engineering—
Oil-gas field gathering and transportation pipeline engineering

SY/T 4204—2019

主编部门：中国石油天然气集团有限公司

批准部门：国家能源局

石油工业出版社

2019 北 京

国家能源局 公告

2019 年 第 6 号

国家能源局批准《水电工程电法勘探技术规程》等 384 项能源行业标准（附件 1）、《Technical Guide for Rock-Filled Concrete Dams》等 48 项能源行业标准英文版（附件 2）、《风电场项目环境影响评价技术规范》等 7 项能源行业标准第 1 号修改单（附件 3），废止《风电场工程勘察设计收费标准》等 5 项能源行业标准 / 计划（附件 4），现予以发布。

- 附件：1. 行业标准目录（节选）
2. 行业标准英文版目录（略）
3. 行业标准修改通知单（略）
4. 行业标准和计划废止目录（略）

国家能源局
2019 年 11 月 4 日

附件

行业标准目录（节选）

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
246	SY/T 0089—2019	油气厂、站、库给排水设计规范	SY/T 0089—2006		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
247	SY/T 0310—2019	滩海石油工程仪表与控制系统设计规范	SY/T 0310—1996		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
248	SY/T 0457—2019	钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范	SY/T 0457—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
249	SY/T 0603—2019	玻璃纤维增强塑料储罐技术规范	SY/T 0603—2005		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
250	SY/T 0077—2019	天然气凝液回收设计规范	SY/T 0077—2008		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
251	SY/T 4108—2019	油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范	SY/T 4108—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
252	SY/T 4110—2019	钢质管道聚乙烯内衬技术规范	SY/T 4110—2007		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
253	SY/T 4113.3—2019	管道防腐层性能试验方法 第3部分：阴极剥离测试	SY/T 0037—2012 SY/T 0072—2012 SY/T 0094—1999		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
254	SY/T 4113.4—2019	管道防腐层性能试验方法 第4部分：拉伸剪切强度测试	SY/T 0041—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
255	SY/T 4113.5—2019	管道防腐层性能试验方法 第5部分：抗弯曲测试	SY/T 0038—2013 SY/T 0084—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
256	SY/T 4113.6—2019	管道防腐层性能试验方法 第6部分：压痕硬度测试	SY/T 0062—2000		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
257	SY/T 4201.1—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第1部分：机泵类	SY 4201.1—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
258	SY/T 4201.2—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第2部分：塔类	SY 4201.2—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
259	SY/T 4201.3—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第3部分：容器类	SY 4201.3—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
260	SY/T 4201.4—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第4部分：炉类	SY 4201.4—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
261	SY/T 4202—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 储罐工程	SY 4202—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
262	SY/T 4203—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程	SY 4203—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
263	SY/T 4204—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程	SY 4204—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
264	SY/T 4205—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 自动化仪表工程	SY 4205—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
265	SY/T 4206—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 电气工程	SY 4206—2007		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
266	SY/T 4211—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 桥梁工程	SY 4211—2009		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
267	SY/T 4217.3—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 通信工程 第3部分：油气田通信光缆地埋线路			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
268	SY/T 4217.4—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 通信工程 第4部分：长输管道站场通信			石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
269	SY/T 5106—2019	石油天然气钻采设备 封隔器规范	SY/T 5105—1997 SY/T 5106—1998 SY/T 5352—2007 SY/T 5404—2011 SY/T 5625—2008 SY/T 6222—2012 SY/T 6304—2013 SY/T 7017—2014		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
270	SY/T 5225—2019	石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程	SY 5225—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
271	SY/T 5237—2019	水的氢同位素分析 锌还原和高温裂解法	SY/T 5237—1991		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
272	SY/T 5238—2019	有机物和碳酸盐岩碳、氧同位素分析方法	SY/T 5238—2008		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
273	SY/T 5244—2019	石油天然气钻采设备 钻井液循环管汇	SY/T 5244—2014		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
274	SY/T 5249—2019	石油天然气钻采设备 地面液驱可控震源	SY/T 5249—2010		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
275	SY/T 5259—2019	罐顶气轻烃气相色谱分析方法	SY/T 5259—2013		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
276	SY/T 5328—2019	石油天然气钻采设备 热采井口装置	SY/T 5328—1996		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
277	SY/T 5397—2019	分子标志物谱图	SY/T 5397—1991		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
278	SY/T 5405—2019	酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标	SY/T 5405—1996		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
279	SY/T 5440—2019	天然气井试井技术规范	SY/T 5440—2009		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
280	SY/T 5453—2019	地震勘探数据 SEG-Y 格式	SY/T 5453—2008		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
281	SY/T 5478—2019	碳酸盐岩成岩阶段划分	SY/T 5478—2003		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
282	SY/T 5491—2019	石油物探施工工日劳动定额	SY/T 5491—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
283	SY/T 5504.4—2019	油井水泥外加剂评价方法 第4部分：促凝剂	SY/T 5504.4—2008		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
284	SY/T 5520—2019	圈闭评价技术规范	SY/T 5520—2005		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
285	SY/T 5522—2019	介形类、微体腹足类、轮藻类化石分析鉴定方法	SY/T 5522—1992		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
286	SY/T 5524—2019	石油天然气钻采设备 地震勘探钻机	SY/T 5524—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
287	SY/T 5534—2019	石油天然气钻采设备 油气田专用车通用技术规范	SY/T 5534—2007		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
288	SY/T 5587.4—2019	常规修井作业规程 第4部分：找窜漏、封窜堵漏	SY/T 5587.4—2004		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
289	SY/T 5661—2019	钻井液用增黏剂 丙烯酰胺类聚合物	SY/T 5661—1995		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
290	SY/T 5669—2019	石油和液体石油产品立式金属罐交接计量规程	SY/T 5669—1993		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
291	SY/T 5677—2019	钻井液用滤纸	SY/T 5677—1993		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
292	SY/T 5735—2019	烃源岩地球化学评价方法	SY/T 5735—1995		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
293	SY/T 5742—2019	石油与天然气井井控安全技术考核管理规则	SY 5742—2007		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
294	SY/T 5769—2019	地球物理勘探定位数据P1/11 交换格式	SY/T 5769—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
295	SY/T 5854—2019	油田专用湿蒸汽发生器安全规范	SY 5854—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
296	SY/T 5940—2019	储层参数的测井计算方法	SY/T 5940—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
297	SY/T 5946—2019	钻井液用包被抑制剂聚丙烯酰胺钾盐	SY/T 5946—2002		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
298	SY/T 5964—2019	钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范	SY/T 5964—2006 SY/T 6616—2005		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
299	SY/T 5989—2019	直缝电阻焊套管	SY/T 5989—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
300	SY/T 6013—2019	试油资料录取规范	SY/T 6013—2009		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
301	SY/T 6014—2019	石油地质实验室安全规程	SY 6014—2010		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
302	SY/T 6027—2019	岩石矿物电子探针定量分析方法	SY/T 6027—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
303	SY/T 6042—2019	液化石油气和稳定轻烃动态计量计算方法	SY/T 6042—1994		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
304	SY/T 6044—2019	浅（滩）海石油天然气作业安全应急要求	SY 6044—2012		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
305	SY/T 6055—2019	石油重力、磁力、电法、地球化学勘探图件编制规范	SY/T 6055—2010		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
306	SY/T 6086—2019	油田注汽锅炉及配套水处理系统运行技术规程	SY/T 6086—2012 SY/T 6118—2013		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01
307	SY/T 6103—2019	岩石孔隙结构特征的测定 图像分析法	SY/T 6103—2004		石油工业出版社	2019—11—04	2020—05—01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
308	SY/T 6145—2019	石油浅层勘探地震仪	SY/T 6145—2008 SY/T 6733—2008		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
309	SY/T 6154—2019	岩石比表面积和孔径分布测定 静态吸附容量法	SY/T 6154—1995		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
310	SY/T 6160—2019	防喷器检验、修理和再制造	SY/T 6160—2014		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
311	SY/T 6218—2019	套管开窗及侧钻作业方法	SY/T 6218—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
312	SY/T 6231—2019	石油井下压力计	SY/T 6231—2006 SY/T 5318—1991		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
313	SY/T 6264—2019	油气水井大修作业施工设计编写规范	SY/T 6264—2006		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
314	SY/T 6302—2019	压裂支撑剂导流能力测试方法	SY/T 6302—2009	ISO 13503-5: 2006	石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
315	SY/T 6326—2019	石油钻机 and 修井机井架承载能力检测评定方法及分级规范	SY 6326—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
316	SY/T 6336—2019	沉积岩重矿物分离与鉴定方法	SY/T 6336—1997		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
317	SY/T 6348—2019	陆上石油天然气录井作业安全规程	SY 6348—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
318	SY/T 6349—2019	石油物探地震队安全管理规范	SY 6349—2008		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
319	SY/T 6372—2019	数控生产测井地面仪	SY/T 6372—1998		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
320	SY/T 6432—2019	浅海石油作业井控规范	SY 6432—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
321	SY/T 6454—2019	数控射孔取心仪	SY/T 6454—2000		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
322	SY/T 6462—2019	油田用注聚合物泵	SY/T 6462—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
323	SY/T 6482—2019	数传电缆测试仪	SY/T 6482—2000		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
324	SY/T 6488—2019	电成像和声成像测井资料处理解释规范	SY/T 6488—2000		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
325	SY/T 6526—2019	盐酸与碳酸盐岩动态反应速率测定方法	SY/T 6526—2002		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
326	SY/T 6530—2019	非腐蚀性气体输送用管线管内涂层	SY/T 6530—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
327	SY/T 6543—2019	欠平衡钻井技术规范	SY/T 6543.1—2008 SY/T 6543.2—2009		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
328	SY/T 6554—2019	石油工业带压开孔作业安全规程	SY 6554—2011		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
329	SY/T 6582—2019	石油核测井仪刻度规范	SY/T 6545—2012 SY/T 6579—2003 SY/T 6582.1—2003 SY/T 6582.2—2003 SY/T 6582.3—2003 SY/T 6582.4—2003 SY/T 6743—2008 SY/T 6758—2009 SY/T 6812—2010 SY/T 7078—2016 SY/T 7082—2016		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
330	SY/T 6585—2019	连续抽油杆	SY/T 6585—2013		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
331	SY/T 6604—2019	浅海试油作业安全规范	SY 6604—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
332	SY/T 6607—2019	石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则	SY 6607—2011		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
333	SY/T 6633—2019	海上石油设施应急报警信号指南	SY 6633—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
334	SY/T 6645—2019	油气藏型地下储气库注采井完井工程设计编写规范	SY/T 6645—2006		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
335	SY/T 6692—2019	随钻测井作业技术规范	SY/T 6692—2013		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
336	SY/T 6702—2019	地层评价随钻测井系统技术条件	SY/T 6702—2007 SY/T 6907—2012 SY/T 6908—2012 SY/T 6974—2013		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
337	SY/T 6704—2019	井斜仪校准装置校准方法	SY/T 6704—2007 SY/T 6903—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
338	SY/T 6708—2019	石油天然气钻井液日报表	SY/T 6708—2008		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
339	SY/T 6744—2019	油气藏数值模拟应用技术规范	SY/T 6744—2008		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
340	SY/T 6806—2019	盐穴地下储气库安全技术规程	SY 6806—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
341	SY/T 6818—2019	煤层气井钻井工程安全技术规范	SY 6818—2011		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
342	SY/T 6824—2019	油气井用复合射孔器通用技术条件	SY/T 6824—2011		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
343	SY/T 6853—2019	油气输送管道工程 矿山法隧道设计规范	SY/T 6853—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
344	SY/T 6879—2019	石油天然气建设工程施工质量验收规范 滩海海堤工程	SY 6879—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
345	SY/T 6909—2019	石油压力计测试装置	SY/T 6909—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
346	SY/T 6915.3—2019	石油天然气钻采设备 偏心工作筒流量控制系统 第3部分：偏心工作筒用投送头、打捞头、投捞器及定位锁紧机构		ISO 17078-3: 2009	石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
347	SY/T 6921—2019	煤层气井排采安全技术规范	SY 6921—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
348	SY/T 6922—2019	煤层气井井下作业安全技术规范	SY 6922—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
349	SY/T 6923—2019	煤层气录井安全技术规范	SY 6923—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
350	SY/T 6924—2019	煤层气测井安全技术规范	SY 6924—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
351	SY/T 6935—2019	液化天然气接收站工程初步设计内容规范	SY/T 6935—2013		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
352	SY/T 6951—2019	实体膨胀管	SY/T 6951—2013		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
353	SY/T 7435—2019	磷灰石、锆石 (U-Th) / He 定年分析方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
354	SY/T 7436—2019	石油地质样品中性氮化合物分离及检测方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
355	SY/T 7437—2019	天然气集输用缓蚀剂技术要求及评价方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
356	SY/T 7438—2019	油气田场站通信系统工程施工规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
357	SY/T 7439—2019	油气管道工程物探规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
358	SY/T 7440—2019	CO ₂ 驱油田注入及采出系统设计规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
359	SY/T 7441—2019	水下多相流量计设计、测试和操作推荐做法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
360	SY/T 7442—2019	水下安全系统分析、设计、安装和测试推荐做法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
361	SY/T 7443—2019	海上油气设施水文气象设计条件和作业条件计算的方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
362	SY/T 7444—2019	滩海人工岛工程监测技术规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
363	SY/T 7445—2019	水下脐带缆终端 (SUT) 设计推荐做法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
364	SY/T 7446—2019	油田集输系统劳动定额			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
365	SY/T 7447—2019	石油天然气钻采设备 制造机器人系统选型指南			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
366	SY/T 7448—2019	天然气气体标准物质稳定性分析 气相色谱法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
367	SY/T 7449—2019	模拟地震检波器通用技术规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
368	SY/T 7450—2019	井中地震资料处理解释 技术规程			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
369	SY/T 7451—2019	枯竭型气藏储气库钻井技术规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
370	SY/T 7452—2019	旋转磁源磁导向仪测量与检验			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
371	SY/T 7453—2019	海洋钻井井控技术要求			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
372	SY/T 7454—2019	砂岩油田二氧化碳驱油藏工程方案编制技术规范			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
373	SY/T 7455—2019	稠油井井筒降黏工艺规程			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
374	SY/T 7456—2019	油气井套管柱结构与强度可靠性评价方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
375	SY/T 7457—2019	石油、石化和天然气工业油气生产系统的材料选择和腐蚀控制		ISO 21457: 2010	石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
376	SY/T 7458—2019	天然气加气站耗能设备能耗测试和计算方法			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
377	SY/T 7459—2019	石油天然气工业用模锻件			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
378	SY/T 7460—2019	石油天然气钻采设备 浮式钻井平台钻柱升沉补偿装置			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
379	SY/T 7461—2019	石油天然气钻采设备 压裂泵送设备使用及维护			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
380	SY/T 7462—2019	石油天然气钻采设备 可溶桥塞			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
381	SY/T 7551—2019	用槽道式流量计测量天然气流量			石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
382	SY/T 10015—2019	海上拖缆式地震数据采集作业技术规程	SY/T 10015—2013 SY/T 10027—2012		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
383	SY/T 10035—2019	钻井平台拖航与就位作业规范	SY/T 10035—2010		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01
384	SY/T 10047—2019	海上油（气）田开发工程环境保护设计规范	SY/T 10047—2003		石油工业出版社	2019-11-04	2020-05-01

前 言

根据国家能源局综合司《关于印发 2018 年能源领域行业标准制（修）订计划及英文版翻译出版计划的通知》（国能综通科技〔2018〕100 号）的要求，本规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家现行标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范共分 10 章和 4 个附录，主要技术内容是：总则，术语，基本规定，材料验收及保管，管道预制与组对，管道焊接与焊后热处理，管道防腐层补口与保温，管沟开挖与回填，管道清扫试压，干燥和交工验收。

本规范修订的主要技术内容是：

1 将原规范第 1.0.2 条、第 1.0.3 条合并为第 1.0.2 条，并重新确定了“标准适用范围”。

2 删除原规范第 2.0.3 条、第 5.1.10 条、第 5.2.10 条、第 6.1.22 条、第 6.2.12 条、第 7.1.9 条、第 7.2.6 条、第 8.1.2 条、第 8.1.10 条、第 8.2.9 条、第 9.1.18 条、第 9.2.4 条、第 9.2.6 条。

3 增加了第 3.0.4 条单位工程划分要求。

4 修订了第 5.2.7 条、第 6.1.21 条、第 6.2.9 条、第 7.1.7 条、第 9.2.3 条、第 10.0.1 条、第 10.0.2 条的内容。

5 将第 4.1.1 条、第 6.1.11 条、第 8.2.5 条由强制性条文修订为推荐性条文，条文内容不变。

6 将原第 8.2.4 条修订为本规范第 8.2.6 条，由“主控项目”修订为“一般项目”，条文内容不变。

7 增加了附录 A “石油天然气建设工程施工现场质量管理检查记录”，并调整了附录顺序。

8 修订了相关引用标准的名称。

本规范由国家能源局负责管理，由石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，由四川石油天然气建设工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议，请寄送四川石油天然气建设工程有限责任公司工程质量控制部（地址：四川省成都市高新区升华路6号，邮编：610041）。

本规范主编单位：四川石油天然气建设工程有限责任公司

本规范参编单位：石油天然气长庆工程质量监督站

大庆油田建设集团有限责任公司

西安长庆工程建设监理有限公司

本规范主要起草人：刘衍光 石 昕 朱莉渊 吴立斌

吴 刚 陈 劲 肖国豪 王茂涛

本规范主要审查人：刘润昌 常 亮 王薛辉 唐 勇

郭艳林 赵洪元 李 林 王守利

钱 洪 卢宗俊 徐永霞 苏 锋

吴 锋 石 磊 何 勇 李维恒

刘 冰 李英存 于麟川

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
4	材料验收及保管	5
4.1	材料验收	5
4.2	材料保管	5
5	管道预制与组对	7
5.1	管道预制	7
5.2	管道组对	8
6	管道焊接与焊后热处理	11
6.1	管道焊接	11
6.2	焊后热处理	15
7	管道防腐层补口与保温	17
7.1	管道防腐层补口	17
7.2	管道保温	18
8	管沟开挖与回填	20
8.1	管沟开挖	20
8.2	管道下沟及管沟回填	21
9	管道清扫、试压与干燥	23
9.1	管道清扫及试压	23
9.2	输气管道干燥	25
10	交工验收	26
附录 A	石油天然气建设工程施工现场质量管理检查记录	27
附录 B	检验批质量验收记录	28
附录 C	质量控制资料核查记录	44

附录 D 检验工程质量主要使用的器具·····	48
标准用词说明·····	49
引用标准名录·····	50
附：条文说明·····	51
参考文献·····	71

Contents

1	General provisions	1
2	Terms	2
3	Basic requirements	3
4	Acceptance and storage of materials.....	5
4.1	Acceptance	5
4.2	Storage	5
5	Pipeline prefabrication and fitting—up	7
5.1	Prefabrication	7
5.2	Fitting—up	8
6	Pipeline welding and post—welding heat treatment	11
6.1	Welding	11
6.2	Post—welding heat treatment	15
7	Pipe embalming layer filling and insulation	17
7.1	Pipe embalming layer patch	17
7.2	Pipe line insulation	18
8	Trench excavation, pipeline laying and backfilling	20
8.1	Trench excavation	20
8.2	Laying and backfilling	21
9	Pipeline cleaning, pressure test and drying	23
9.1	Cleaning and pressure test	23
9.2	Pipeline drying	25
10	Handover acceptance	26
Appendix A	Oil and natural gas construction site quality management inspection record	27
Appendix B	Quality acceptance records for inspection lots ...	28

Appendix C	Records for check of QC data	44
Appendix D	Instrument and tools for engineering quality inspection	48
	Explanation of wording in this code	49
	List of quoted standards	50
	Addition ; Explanation of provisions	51
	References	71

1 总 则

1.0.1 为加强石油天然气建设工程的质量管理，统一油气田集输管道工程施工质量验收，保证工程质量，特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于设计压力不大于 32MPa、设计温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 360^{\circ}\text{C}$ 的陆上油田集输钢质管道和设计压力不大于 70MPa 的陆上气田集输钢质管道新建、改建和扩建的工程施工质量验收，本规范不适用于天然气中 H_2S 体积分数大于或等于 5% 的气田集输管道工程施工质量验收。

1.0.3 本规范应与现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 配套使用。

1.0.4 油气田集输管道工程施工采用的技术文件、合同文件对施工质量要求不应低于本规范的规定。

1.0.5 油气田集输管道工程施工质量验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 管道元件 **pipework components**

连接或装配成管道系统的各种零部件的总称。

注：包括管道组成元件和管道支承件。

2.0.2 管件 **fittings**

与管子一起构成管道系统本身的零部件的总称。

注：包括弯头、弯管、三通、异径接头和封头等。

2.0.3 管道预制 **pipeline prefabricating**

管道安装前进行的下料、坡口加工等施工作业。

2.0.4 桩墩 **pile pier**

用于标识管道性质、里程、走向的标志物和控制管道位移的构筑物，包括标志桩、里程桩、转角桩和锚固墩。

3 基本规定

3.0.1 承担油气田集输管道工程的施工单位，应具有相应的压力管道安装施工资质。项目主要管理人员应具有相应资格，特种设备作业操作人员应持证上岗。

3.0.2 施工现场质量管理应建立质量管理体系和相应的质量管理制度，配备施工技术标准和质量验收标准；计量器具应经检定合格，并在有效期内使用。

3.0.3 工程开工前，应按本规范附录 A 的规定进行检查，并经总监理工程师或建设单位项目负责人审查同意后方可开工。

3.0.4 油气田集输管道工程的单位工程划分应符合以下要求：

1 油田集输管道应按区块或标段划分单位工程，并按输送介质可将输油、注水、供水等管道划分子单位工程。当站间集输管道较短时，也可与站场合并为一个单位工程。每一条管道或每一个区段可划分为一个分部工程。

2 气田集输干线管道应划分为一个单位工程，天然气集气支线可按区块或标段划分单位工程，每一条管道或每一个区段可划分为一个分部工程。

3.0.5 油气田集输管道工程的单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程及检验批的划分应符合表 3.0.5 的规定。

3.0.6 检验批质量验收记录应符合本规范附录 B 的规定。

3.0.7 油气田集输管道工程质量控制资料核查记录应符合本规范附录 C 的规定。

3.0.8 检验工程质量使用的器具应符合本规范附录 D 的规定。

3.0.9 油气田集输管道工程施工质量验收的组织、程序及分项、分部和单位工程的质量验收记录应按现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 的规定执行。

**表 3.0.5 油气田集输管道单位（子单位）工程、
分部（子分部）工程、分项工程及检验批划分表**

单位 (子单位) 工程名称	分部 (子分部) 工程名称	分项工程名称	检验批	执行标准
油气田 集输管道 工程	1. 管道线路工程（每一条管道或每一个区段为一个分部工程）	管道预制与组对	管道预制	本规范
			管道组对	本规范
		管道焊接与焊后热处理	管道焊接	本规范
			焊后热处理	本规范
		管道防腐层补口与保温	管道防腐层补口	本规范
			管道保温	本规范
		管沟开挖与回填	管沟开挖	本规范
			管道下沟及管沟回填	本规范
		管道清扫、试压与干燥	管道清扫、试压	本规范
			输气管道干燥	本规范
	2. 管道附属工程	线路截断阀室	线路截断阀室	SY/T 4203 及相关标准
		阴极保护	牺牲阳极阴极保护	SY/T 4208
			强制电流阴极保护	SY/T 4208
		桩墩	桩墩	SY/T 4208
		线路保护构筑物	线路保护构筑物	SY/T 4208

4 材料验收及保管

4.1 材料验收

4.1.1 油气田集输管道工程所用管道元件、焊接材料、防腐材料等应按设计文件和国家现行标准进行进场验收，有复验或试验要求的应按规定执行。进场验收应经监理工程师或建设单位代表签字认可。验收不合格的严禁使用。

4.1.2 集输管道用钢管宜采用成品防腐、保温管。

4.1.3 用于设计压力大于或等于 10MPa 的钢管（管件）应逐根（件）进行外观检查。

4.1.4 对不锈钢、低温钢、耐热钢等合金钢管道元件，应采用光谱分析或其他方法进行抽样复查，复查比例应按同一炉批号（批次）件数的 5%，且不应少于一件。若有一件不合格，则应加倍抽查，仍有不合格时不应使用，并做好标记。

4.1.5 管道元件需要进行加倍复验时，其复验的试样应在相同炉批号的其他管道元件上截取。

4.1.6 冷弯管壁厚最大减薄率不应大于公称壁厚的 9%；弯管弧线垂直于轴线的任意截面的椭圆度不应大于 2.5%，弯管中心角度偏差应为 $\pm 0.5^\circ$ 。

4.1.7 阀门安装前，应逐个进行试验，并按规定进行验收。

4.2 材料保管

4.2.1 材料保管应按产品说明书的要求执行，应分类存放、标识明确。存放过程中不应出现锈蚀、变形、老化或性能下降等现象。

4.2.2 不锈钢或有色金属管道元件不应与碳素钢、低合金钢接触。

4.2.3 防腐管应同向分层堆放，每层防腐管之间应垫放软质材料，且应有防垮塌措施。

4.2.4 焊接材料和防腐保温材料应存放在库房中，且库房的湿度、温度和通风条件应能满足相应材料的存放要求。

5 管道预制与组对

5.1 管道预制

I 一般规定

5.1.1 管道预制应按设计要求和管线测量成果表进行。

5.1.2 管道下料及坡口加工应符合下列规定：

1 钢管下料宜采用机械切割。当采用火焰切割时，切割后应清除切口表层的氧化层或淬硬层。

2 不锈钢管和合金钢管的下料，应采用机械或等离子切割。

3 管端坡口应采用机械方法加工，坡口的型式和加工尺寸应按焊接工艺规程中的规定执行。

5.1.3 不等壁厚钢管或管件对接时，应符合下列规定：

1 当外径相同内径不同时，应对较厚者做内壁削薄处理，削薄过渡长度不应小于壁厚差的 3 倍。

2 当内径相同外径不同，且壁厚差大于或等于 3mm 时，则应对较厚者做外壁削薄处理，削薄过渡长度不应小于壁厚差的 3 倍。

3 当内径和外径都不相同时，应分别对外径较大者和内径较小者进行削薄处理，削薄过渡长度不应小于壁厚差的 3 倍。

II 主控项目

5.1.4 管道元件的规格、型号及材质应符合设计文件及现行国家标准的要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查合格证、质量证明书和进场验收记录。

5.1.5 热煨弯管和冷弯管均不应切割后使用。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

III 一般项目

5.1.6 直管相邻环焊缝间距应大于管道公称直径的 1.5 倍，且不应小于 100mm。

检验数量：抽查 10%。

检验方法：用直尺检查。

5.1.7 管端坡口加工后管口应平齐，其平整度偏差不应大于 1mm。

检验数量：抽查 10%。

检验方法：用直角尺和塞尺检查。

5.1.8 管口的端面倾斜偏差不应大于钢管外径的 1%，且不应超过 3mm。

检验数量：抽查 10%。

检验方法：用直角尺和塞尺检查。

5.1.9 坡口表面不应有裂纹、夹层、重皮、凹凸、熔渣和毛刺等。

检验数量：抽查 10%。

检验方法：观察检查。

5.2 管道组对

I 一般规定

5.2.1 管道组对前应清除钢管内的积水、泥土与石块等杂物。将管端内外 20mm 范围内的油污、泥水清除，并打磨露出金属光泽。

5.2.2 管道组对应采用对口器。当使用内对口器组对时，在完成根焊道之后撤出对口器；当使用外对口器组对时，在撤出对口器之前，至少应完成 50% 的根焊道焊接，且根焊道应均匀分布在管子圆周上。

5.2.3 当必须对管道进行开孔时，其开孔边缘与相邻焊缝的距

离应大于 100mm。

5.2.4 管道转角应符合设计要求，当设计无规定，且管道转角小于或等于 3° 时，宜采用弹性敷设；转角大于 3° 时，应采用弯头（管）连接。

II 主控项目

5.2.5 管道元件的规格、型号及材质应符合设计及现行国家标准的要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查合格证、质量证明书和进场验收记录。

III 一般项目

5.2.6 管道接头的坡口型式及组对尺寸应符合焊接工艺规程的规定。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

5.2.7 对口错边量应符合下列规定：

1 当管道壁厚小于或等于 5mm 时，对口错边量不应大于 0.5mm。

2 当管道壁厚大于 5mm 且小于或等于 16mm 时，对口错边量不应大于壁厚的 10%。

3 当管道壁厚大于 16mm 时，对口错边量不应大于壁厚的 10%，且不应大于 2mm，局部错边量不应大于 3mm，错边应沿圆周均匀分布。

检验数量：抽查焊口数的 20%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

5.2.8 组对时钢管的制管焊缝应错开，错开距离不应小于 100mm 的外弧长。

检验数量：全部检查。

检验方法：用尺检查。

5.2.9 补偿器的安装，应按设计要求或产品说明书规定的数值进行预拉伸（压缩），预拉伸（压缩）时的允许偏差应为 $\pm 10\text{mm}$ 。

检验数量：全部检查。

检验方法：用尺检查和预拉伸（压缩）记录。

6 管道焊接与焊后热处理

6.1 管道焊接

I 一般规定

6.1.1 管道焊接前，应按设计和现行国家标准的要求进行焊接工艺评定，并应根据评定合格的焊接工艺，编制焊接工艺规程。

6.1.2 从事油气田集输管道工程的焊工和无损检测人员，应取得国家相应部门颁发的特种设备操作人员资格证书，且应具有相应合格项目。

6.1.3 焊接材料应满足下列规定：

1 焊接材料应满足焊接工艺规程的要求，且焊条无破损、变色，无油污杂物；焊丝无锈蚀、污染现象；焊剂无变质现象。

2 焊条使用前应按产品说明书进行烘干。焊条应置于保温桶内，随用随取。当天未用完的焊条应收回，重新烘干后使用，但重新烘干次数不应超过两次。

3 纤维素型焊条受潮后可在 $80^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 下烘烤 $0.5\text{h} \sim 1\text{h}$ ，但不应进行第二次烘烤。

6.1.4 保护气体的纯度和干燥度应满足焊接工艺规程的要求。

6.1.5 当施焊环境存在下列情况之一且未采取有效防护措施时，不应进行施焊作业：

1 雨天或雪天。

2 大气相对湿度超过 90%。

3 气体保护焊时，风速超过 2m/s ；低氢焊条电弧焊，风速超过 5m/s ；纤维素焊条电弧焊和药芯焊丝自保护焊，风速超过 8m/s 。

4 环境温度低于焊接规程中规定的温度。

6.1.6 管道焊前预热应符合下列规定：

1 预热方法和预热温度应按焊接工艺规程的规定执行。

2 预热范围，当焊接工艺规程有规定时按其规定执行；当焊接工艺规程无规定时，预热范围应为坡口中心两侧各不应小于壁厚的 3 倍，且不应小于 25mm；有淬硬倾向或易产生延迟裂纹的材料，两侧各不应小于壁厚的 5 倍，且不应小于 75mm。

3 预热应在焊口两侧及周向均匀进行，应防止局部过热。

6.1.7 焊工应按焊接工艺规程进行施焊，且应符合下列规定。

1 施焊时不应在坡口以外的管壁上引弧，焊机电缆线与管道应有可靠的连接方式。

2 采用多层焊时，相邻焊层的接头位置应错开 20mm ~ 30mm，每层焊道上的氧化皮和熔渣应清除干净。

3 施焊过程中应保证规定的焊接层间温度，且不应出现焊条发红或严重偏弧等现象。

6.1.8 要求焊后保温的，应按设计文件和焊接工艺规程的规定执行。

6.1.9 每道焊口完成后，应在线路桩号增加方向焊口下游进行焊口标识，标识应具有可追溯性。

6.1.10 焊缝的无损检测应按设计要求执行。当设计无规定时，应按国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109 的有关规定进行检测，且应符合下列规定：

1 焊缝无损检测的抽查比例及合格等级应符合表 6.1.10 的规定。但当管道壁厚小于 5mm 或管道公称直径小于 50mm 时，应采用射线检测，且抽查比例应为表 6.1.10 中相应比例的 2 倍，合格级别应符合表 6.1.10 中的规定。

2 不能试压的管道焊缝应进行 100% 超声波和射线检测，不等壁厚弯管与直管焊缝应进行 100% 射线检测。其合格级别应符合表 6.1.10 中的相应规定。

3 小型穿跨越的管道焊缝应进行 100% 超声波和射线检测。

4 不能进行超声波或射线检测的焊缝，应进行渗透或磁粉检测。

表 6.1.10 焊缝无损检测的抽查比例及合格等级

设计压力 p (MPa)	超声波检测		射线检测	
	抽查比例 (%)	合格级别	抽查比例 (%)	合格级别
$p > 16$	100	Ⅱ	100	Ⅱ
$10.0 < p \leq 16$	100	Ⅱ	50	Ⅱ
$4.0 < p \leq 10.0$	100	Ⅱ	20	Ⅱ
$1.6 < p \leq 4.0$	100	Ⅱ	10	Ⅲ
$p \leq 1.6$	50	Ⅲ	5	Ⅲ

6.1.11 焊缝返修应由合格焊工按相应的焊接返修工艺规程进行；根部焊缝同一部位仅应返修一次，其他焊缝同一部位返修不应超过两次；如返修不合格，应将不合格焊缝割除，并应重新组对、焊接。

Ⅱ 主 控 项 目

6.1.12 焊接材料的规格及型号应符合焊接工艺规程及现行国家标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查产品合格证、产品使用说明书及进场验收记录。

6.1.13 管道焊接应符合焊接工艺规程的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查焊接记录。

6.1.14 焊口无损检测结果应符合设计或本规范第 6.1.10 条的规定。

检验数量：全数检查。

检验方法：检查无损检测报告。

6.1.15 焊缝返修应按返修工艺规程执行，且应符合本规范第 6.1.11 条的规定。

检验数量：全部检查。

检验检查方法：检查返修工艺规程和返修记录。

Ⅲ 一般项目

6.1.16 焊接前应检查坡口，并应清除坡口表面及其两侧至少 20mm 范围内的铁锈、水分、油污和灰尘等。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：观察检查。

6.1.17 焊缝表面应无裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅及凹陷等缺陷。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：观察、放大镜检查。

6.1.18 咬边深度不应大于管道壁厚的 12.5%，且不应超过 0.5mm。在焊缝任何 300mm 的连续长度中，累计咬边长度不应大于 50mm。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

6.1.19 焊缝宽度每侧应超出坡口 1.0mm ~ 2.0mm。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

6.1.20 焊缝余高：焊缝表面不应低于母材。当采用上向焊时，焊缝余高不应超过 3mm；当采用下向焊时，余高不应超过 2mm，局部不应超过 3mm，连续长度不应大于 50mm，余高超过 3mm 时，应进行打磨，打磨后应与母材圆滑过渡，但不应伤及母材。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

6.1.21 焊缝错边量：当管道壁厚小于或等于 5mm 时，不应大于 0.5mm；当管道壁厚大于 5mm 且小于或等于 16mm 时，不应大于壁厚的 10%；当管道壁厚大于 16mm 时，不应大于壁厚的

10%，且不应大于 2mm，局部不应大于 3mm。

检验数量：抽查焊口数的 10%。

检验方法：用焊接检测尺检查。

6.2 焊后热处理

I 一般规定

6.2.1 热处理施工前，应根据设计文件、焊接工艺规程及相应标准的要求，编制热处理工艺规程。

6.2.2 热处理操作人员应经专业培训合格后方可上岗操作。

6.2.3 热处理应采用电加热法，且热处理设备应具备可编程智能化温度控制功能。

6.2.4 热处理前，焊缝的外观检查 and 无损检测均应质量合格。

6.2.5 热处理加热范围应为焊口两侧各大于焊缝宽度的 3 倍，且不应小于 25mm，加热区以外的 100mm 范围应予保温。

6.2.6 热处理后的硬度检查应符合下列规定：

1 当管道公称直径大于或等于 600mm 时，检查部位不得少于三处，且应均匀分布；当管道公称直径大于或等于 200mm 且小于 600mm 时，检查部位不得少于两处，且应均匀分布；当管道公称直径小于 200mm 时，检查部位可任选一处。

2 每个检查部位应在焊缝、热影响区和母材各取一点检查。

6.2.7 热处理中止或硬度检测值超过规定值时，应重新进行热处理，但同一焊缝的热处理次数不应超过 2 次。

6.2.8 采用电加热法进行热处理时，应按国家现行标准《电热法消除管道焊接残余应力热处理工艺规范》SY/T 4083 的有关规定执行。

II 主控项目

6.2.9 热处理后的焊缝硬度检测值应符合设计文件或焊接工艺规程的规定。

检验数量：全数检查。

检验方法：检查硬度检测记录。

Ⅲ 一般项目

6.2.10 热处理工艺参数应符合热处理工艺规程的规定。

检验数量：抽检焊口数量的 10%。

检验方法：检查热处理曲线、报告。

6.2.11 热处理后焊缝外观应无过烧、裂纹和变形等。

检验数量：抽检焊口数量的 10%。

检验方法：观察检查。

7 管道防腐层补口与保温

7.1 管道防腐层补口

I 一般规定

7.1.1 管道防腐层补口应在焊缝无损检测及焊口热处理合格后进行。管道防腐层补伤应在埋地管道回填前完成。

7.1.2 补口补伤处的泥土、铁锈等杂物应清除干净。钢管及焊缝表面除锈质量应符合设计要求，当设计无规定时，应符合相应防腐标准的规定。

7.1.3 补口补伤前应依据补口材料说明书对补口补伤区域进行预热。

7.1.4 凡遇下列情况之一者，应采取有效防护措施，否则不应进行涂刷作业：

- 1 下雨、下雪、有雾。
- 2 环境温度低于 5℃ 或高于 40℃。
- 3 灰尘过多。
- 4 被涂表面温度高于 65℃。
- 5 环境相对湿度大于 85%。
- 6 钢管表面结露。

II 主控项目

7.1.5 补口补伤材料的规格、型号及材质应符合设计及现行国家标准的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查产品质量证明书和复验报告。

7.1.6 防腐层补口补伤后不应有漏点。

检验数量：全部检查。

检验方法：检查电火花检测记录。

7.1.7 补口补伤防腐剥离强度结果应符合相应防腐标准的规定。

检验数量：补口数的 1%，且不应少于 1 个。

检验方法：检查剥离强度记录。

Ⅲ 一般项目

7.1.8 补口补伤后应表面平整，黏接严密，不应有气泡与皱折等缺陷，接茬处应黏接牢固，衔接平整。

检验数量：抽查 10%。

检验方法：观察检查。

7.2 管道保温

I 一般规定

7.2.1 管道保温应在防腐合格后进行。

7.2.2 管道保温处的杂物应清除干净。

Ⅱ 主控项目

7.2.3 保温材料的规格、型号及材质应符合设计及现行国家标准的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：检查产品质量证明书和复验报告。

Ⅲ 一般项目

7.2.4 硬质和半硬质保温层的外观检查质量应符合下列规定：

1 长度允许偏差应为 $\pm 4\text{mm}$ ，保温层厚度允许偏差应为 $-1.5\text{mm} \sim 3.0\text{mm}$ 。

2 缺棱长度不应超过 30mm，深度不应超过 7mm 的；缺角长度不应超过 20mm，深度不应超过 10mm。

3 管壳制品端部垂直度偏差不应超过全长的 2%。

4 不应有贯穿裂纹。

检验数量：抽查 20%。

检验方法：观察检查。

7.2.5 其他保温层的外观检查质量应符合下列规定：

1 铁丝绑扎应牢固，充填应密实，无严重凹凸现象。

2 金属薄板保护层咬缝应牢固，包裹应紧凑。

3 防水材料及管壳保温的接缝应错开，防水材料搭接长度大于 50mm，水平管道的防水保温管接缝不应在管道的上半部分。

4 保温层玻璃布缠绕应紧密，采用外防腐不应露出玻璃布纹。

检验数量：每 1000m 管道检查 20 处，且不少于 2 处。

检验方法：观察检查。

8 管沟开挖与回填

8.1 管沟开挖

I 一般规定

8.1.1 管沟开挖前，应进行技术交底，交底内容应包括管沟开挖深度、边坡坡度、沟底宽度、弃土位置、验收要求、施工安全及标桩保护等。

8.1.2 管沟边坡宜执行下列规定：

1 深度在 5m 以内的管沟最陡边坡坡度（不加支撑）宜符合表 8.1.2 的规定。

2 深度超过 5m 的管沟，可根据实际情况，采取放缓边坡、加支撑或采取阶梯式开挖等措施，必要时可采取板桩加固的方法。

表 8.1.2 深度在 5m 以内管沟最陡边坡坡度（不加支撑）

土壤类别	最陡边坡坡度		
	坡顶无载荷	坡顶有静载荷	坡顶有动载荷
中密的砂土	1 : 1.00	1 : 1.25	1 : 1.50
中密的碎石类土 (填充物为砂土)	1 : 0.75	1 : 1.00	1 : 1.25
硬塑的轻亚黏土	1 : 0.67	1 : 0.75	1 : 1.00
中密的碎石类土 (填充物为黏性土)	1 : 0.50	1 : 0.67	1 : 0.75
硬塑的亚黏土 / 黏土	1 : 0.33	1 : 0.50	1 : 0.67
老黄土	1 : 0.10	1 : 0.25	1 : 0.33
软土（经井点降水）	1 : 1.00	—	—
硬质岩	1 : 0	1 : 0	1 : 0

8.1.3 管沟开挖时，宜将弃土堆放在没有布管的一侧，堆土距沟边不应小于 1.0m，表层耕植土与下层土壤应分类堆放。

8.1.4 沟底宽度应一致，沟壁应无明显的凹凸与台阶。

II 主 控 项 目

8.1.5 管沟深度应符合设计要求，允许偏差为 $-50\text{mm} \sim 100\text{mm}$ 。

检验数量：每 1000m 抽查 10 处。

检验方法：用水准仪和尺检查。

8.1.6 管沟转角点位置应符合设计规定，位置偏移不应大于 100mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：用仪器或尺检查。

III 一 般 项 目

8.1.7 多管道同沟敷设时，管沟底宽应为两边管道外缘各加 250mm。

检验数量：每 1000m 抽查 10 处。

检验方法：用尺检查。

8.1.8 石方段管沟应加深 200mm，布管前应用细土回填。

检验数量：每 50m 检查 1 处，且不少于 5 处。

检验方法：观察并用尺检查。

8.2 管道下沟及管沟回填

I 一 般 规 定

8.2.1 管道下沟时，宜采用起重设备及机械吊装，并应采取有效措施保护管道。

8.2.2 管道回填前，应清除沟内积水、杂物，检查防腐层应完好，除预留段外，应及时进行管沟回填。

II 主控项目

8.2.3 管道回填前，应对防腐层进行电火花检查无漏点。

检验数量：全部检查。

检验方法：用电火花检漏仪检查。

8.2.4 管道下沟回填沉降后应用音频检漏仪检测防腐层，每10km漏点不超过5点。

检验数量：全部检查。

检验方法：用音频检漏仪检查。

8.2.5 管道埋深应符合设计要求。

检验数量：每100m抽查1处。

检验方法：用仪器检查。

III 一般项目

8.2.6 管道下沟后，应采用细土将管道下侧填实压紧，不应有悬空。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

8.2.7 石方沟底应先回填200mm厚细软土垫层。

检验数量：每1000m抽查10处。

检验方法：用钢尺检查。

8.2.8 管道回填应分两次进行，第一次回填用最大粒径不超过10mm细土回填，且应高出管顶部300mm；第二次回填用其他土。农田地带表层应用耕植土回填，回填土应高出自然地面300mm。石方段表层可回填原土石方，但石头的最大粒径不应超过250mm。

检验数量：每1000m抽查10处。

检验方法：观察并用尺检查。

9 管道清扫、试压与干燥

9.1 管道清扫及试压

I 一般规定

- 9.1.1** 管道安装完成经无损检测合格后,应根据地形、地貌及自然条件进行分段清扫和试压。
- 9.1.2** 试压前应编制试压方案,经监理审核报建设单位批准后执行。
- 9.1.3** 试压用临时管道的焊缝应经无损检测合格。
- 9.1.4** 当采用钢质球通球时,球径不应小于钢管内径的 90%;当采用清管球清管时,清管球直径过盈时应为管内径的 5% ~ 8%。
- 9.1.5** 当采用空气吹扫清管时,应在试压前和试压后分两次吹扫,吹扫气体在管道中流速应大于 20m/s。
- 9.1.6** 管道强度试压介质、试验压力符合现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 的规定。
- 9.1.7** 管道吹扫合格后应及时封堵。
- 9.1.8** 在环境温度低于 5℃ 时,水压试验应有防冻措施。
- 9.1.9** 试压用的压力表、温度计应经检定合格,并在有效期内,压力表的量程应为最大试验压力的 1.5 ~ 2.0 倍。
- 9.1.10** 每一个试压系统应至少安装两块压力表,并应分别置于试压管道首末端。
- 9.1.11** 管道强度试验应缓慢进行,压力分别升至试验压力的 30% 和 60% 时,各稳压 30min,检查管道无异常后,继续升压至强度试验压力,稳压时间不小于 4h,进行检查,合格后将压力降到设计压力,进行严密性试验,稳压 24h,进行检查。
- 9.1.12** 管道做水压试验时,稳压期间的压降不大于试验压力的

1% 为合格；气压试验时，压降率 $\Delta p \leq 1\%$ 为合格。 Δp 应按公式 (9.1.12) 计算。

$$\Delta p = 100 [1 - (p_z T_s / p_s T_z)] \quad (9.1.12)$$

$$p_s = p_{s1} + p_{s2}$$

$$p_z = p_{z1} + p_{z2}$$

式中： Δp ——压降率（%）；

T_s ——稳压开始时管内气体的绝对温度（K）；

T_z ——稳压终了时管内气体的绝对温度（K）；

p_s ——稳压开始时气体的绝对压力（MPa）；

p_z ——稳压终了时气体的绝对压力（MPa）；

p_{s1} , p_{z2} ——稳压开始及终了时的压力读数表压（MPa）；

p_{s2} , p_{z1} ——稳压开始及终了时当地大气压（MPa）。

9.1.13 试压中有泄漏时，应泄压后进行修理。缺陷修补检测合格后应重新进行试压，直至合格。

9.1.14 试压合格后，应进行管道清扫，确保管内清洁无杂物。

II 主控项目

9.1.15 管道试验压力应符合本规范第 9.1.6 条的规定，升压过程应符合本规范第 9.1.11 条的规定，压降应符合本规范第 9.1.12 条的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察并检查试压记录。

III 一般项目

9.1.16 管道吹扫时，吹出的气体应无铁锈、尘土、石块、水等

杂物。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查。

9.1.17 管道通球清管应符合本规范第 9.1.4 条的规定。无卡球和球面严重损伤现象。

检验数量：全部检查。

检验方法：观察检查和通球清管记录。

9.2 输气管道干燥

I 一般规定

9.2.1 设计要求需要干燥的管道，投产前应进行干燥处理。

9.2.2 管道干燥前应编制干燥方案，经监理审核报建设单位批准后执行。

II 主控项目

9.2.3 当采用空气干燥法和真空干燥法时，管内空气水露点应符合设计文件要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：电子露点仪测定。

III 一般项目

9.2.4 干燥前管道内游离水应清扫干净，并应符合设计要求。

检验数量：连续两个清管器。

检验方法：用泡沫清管器称重检查。

10 交 工 验 收

10.0.1 工程完工后，应及时组织交工验收。

10.0.2 交工验收时，施工单位应向建设单位提供下列主要技术质量文件：

- 1 竣工图纸和设计修改等相关设计文件。
- 2 施工现场质量管理检查记录。
- 3 本规范附录 C 所列质量控制资料。
- 4 单位工程所含各分部工程、分项工程、检验批质量验收记录。
- 5 隐蔽工程检查验收记录。
- 6 不合格项的处理记录及验收记录。
- 7 重大质量、技术问题处理方案及验收记录。
- 8 其他有关文件和记录。

附录 A 石油天然气建设工程施工现场 质量管理检查记录

表 A 施工现场质量管理检查记录

工程名称		开工日期	
建设单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
施工单位		项目经理	项目技术负责人
序号	项目		检查情况
1	项目质量管理体系	质量责任制	
		组织机构	
		质量目标	
		质量检验计划	
2	有要求的专业工种人员持证上岗		
3	施工图（会）审查记录		
4	施工组织设计、施工方案及审批		
5	施工技术标准配备		
6	计量器具的配备及检定、校准		
7	进场的工程材料、设备验收与管理		
8	综合施工质量水平评定考核制度		
自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日			检查结论： 总监理工程师 （建设单位项目代表）： 年 月 日

附录 B 检验批质量验收记录

B.0.1 管道预制检验批质量验收记录应符合表 B.0.1 的规定。

表 B.0.1 管道预制检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理（建设）单位验收记录
主控项目	1	管道元件的规格、型号及材质应符合设计要求及现行国家标准的要求				
	2	热煨弯管和冷弯管不应切割后使用				
一般项目	1	直管相邻环焊缝间距应大于管道公称直径的 1.5 倍，且不应小于 100mm				
	2	管端坡口加工后管口应平齐，其平整度偏差不应大于 1mm				

续表 B.0.1

质量验收规范规定			施工单位检查验收记录												监理（建设） 单位 验收记录	
一般 项目	3	管口的端面倾斜偏差 不应大于钢管外径的 1%， 且不应超过 3mm														
	4	坡口表面不应有裂纹、 夹层、重皮、凹凸、熔 渣和毛刺等														
施工 单位 检查 验收 结果		项目专业质量检查员： 年 月 日														
监理 （建设 单位） 验收 结论		监理工程师： （建设单位代表） 年 月 日														

B.0.2 管道组对检验批质量验收记录应符合表 B.0.2 的规定。

表 B.0.2 管道组对检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	管道元件的规格、型号及材质应符合设计要求及现行国家标准的要求				
一般项目	1	管道接头的坡口型式及组对尺寸应符合焊接工艺规程的规定	坡口型式			
			坡口角度			
			钝边			
			间隙			
	2	对口错边量应符合下列规定	管道壁厚 $\delta \leq 5\text{mm}$ 时, 错边量 $b \leq 0.5\text{mm}$			
			管道壁厚 $5\text{mm} < \delta \leq 16\text{mm}$ 时, 错边量 $b \leq 10\%\delta$			
			管道壁厚 $\delta > 16\text{mm}$ 时, 错边量 $b \leq 10\%\delta$, 且 $\leq 2\text{mm}$, 局部错边量不应大于 3mm			

B.0.3 管道焊接检验批质量验收记录应符合表 B.0.3 的规定。

表 B.0.3 管道焊接检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	焊接材料的规格及型号应符合焊接工艺规程的规定及现行国家标准的规定				
	2	管道焊接应符合焊接工艺规程的规定				
	3	焊口无损检测结果应符合设计或本规范第 6.1.10 条的规定				
	4	焊缝返修应按返修工艺规程执行,且应符合本规范第 6.1.11 条的规定				
一般项目	1	施焊前,坡口表面及其两侧至少 20mm 范围内的铁锈、水分、油污和灰尘等应清理干净				

续表 B.0.3

质量验收规范规定			施工单位检查验收记录										监理 (建设) 单位 验收记录
一般项目	2	焊缝表面应无裂纹、气孔、夹渣、熔合性飞溅及凹陷等缺陷											
	3	咬边深度不应大于管道壁厚的12.5%，且不超过0.5mm。在焊缝任何300mm的连续长度中，累计咬边长度不应大于50mm											
	4	焊缝宽度每侧应超出坡口1.0mm～2.0mm											
	5	焊缝余高：焊缝表面不应低于母材，当采用上向焊时，焊缝余高不应超过3mm；当采用下向焊时，余高不应超过2mm，局部不应超过3mm，连续长度不应大于50mm，余高超过3mm时，应进行打磨，打磨后应与母材圆滑过渡，但不应伤及母材											

B.0.5 管道防腐补口及补伤检验批质量验收记录应符合表 B.0.5 的规定。

表 B.0.5 管道防腐补口检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位		
施工单位			专业负责人		项目经理		
施工执行标准名称及编号					检验批编号		
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	补口补伤所用材料的规格、型号及材质应符合设计要求及现行国家标准的规定					
	2	防腐层补口补伤后不应有漏点					
	3	补口补伤防腐剥离强度结果应符合相应防腐标准的规定					
一般项目	1	补口补伤后应表面平整,黏接严密,不应有气泡与皱折等缺陷,接茬处应黏接牢固,衔接平整					
施工单位检查验收结果		项目专业质量检查员: 年 月 日					
监理(建设单位)验收结论		监理工程师: (建设单位代表) 年 月 日					

B.0.6 管道保温检验批质量验收记录应符合表 B.0.6 的规定。

表 B.0.6 管道保温检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位														
施工单位			专业负责人		项目经理														
施工执行标准名称及编号						检验批编号													
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录				监理 (建设) 单位 验收记录												
主控项目	1	保温材料的规格、型号及材质应符合设计及现行国家标准的规定																	
一般项目	1	硬质和半硬质保温层的外观质量	长度允许偏差 $\pm 4\text{mm}$																
			厚度允许偏差 $-1.5\text{mm} \sim 3.0\text{mm}$																
			缺棱长度不应超过 30mm，深度不应超过 7mm 的；缺角长度不应超过 20mm，深度不应超过 10mm																
			管壳制品端部垂直度偏差不应超过全长的 2%																
			不应有贯穿性裂纹																

续表 B.0.6

质量验收规范规定				施工单位检查验收记录										监理 (建设) 单位 验收记录
一般 项目	2	其他 保温 层外 观质 量	铁丝绑扎应牢固， 充填应密实，无严 重凹凸现象											
			金属薄板保护层咬 缝应牢固，包裹应 紧凑											
			防水材料及管壳保 温的接缝应错开， 防水材料搭接长度 应大于 50mm，水平 管道的防水保温管 接缝不应在管道的 上半部分											
			保温层玻璃布缠绕 应紧密，采用外防 腐不应露出玻璃布 纹											
施工 单位 检查 验收 结果		项目专业质量检查员：												

B.0.7 管沟开挖检验批质量验收记录应符合表 B.0.7 的规定。

表 B.0.7 管沟开挖检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	管沟深度应符合设计要求, 允许偏差为 $-50\text{mm} \sim 100\text{mm}$				
	2	管沟转角点位置应符合设计规定, 偏移不应大于 100mm				
一般项目	1	多管道同沟敷设时, 管沟底宽应为两边管道外缘各加 250mm				
	2	石方段管沟应加深 200mm , 布管前应用细土回填				
施工单位检查验收结果		项目专业质量检查员: _____ 年 月 日				
监理(建设单位)验收结论		监理工程师: _____ (建设单位代表) _____ 年 月 日				

B.0.8 管道下沟及回填检验批质量验收记录应符合表 B.0.8 的规定。

表 B.0.8 管道下沟及回填检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	管道回填前，应对防腐层进行电火花检查并无漏点				
	2	管道下沟回填沉降后应用音频检漏仪检测防腐层，每 10km 漏点不超过 5 点				
	3	管道埋深应符合设计要求				
一般项目	1	管道下沟后，应采用细土填实压紧，不应有悬空				
	2	石方沟底应先回填 200mm 厚细软土垫层				

续表 B.0.8

质量验收规范规定			施工单位检查验收记录										监理 (建设) 单位 验收记录	
一般 项目	3	管道回填应分两次进行，第一次回填用最大粒径不超过 10mm 细土回填，应且高出管顶部 300mm；第二次回填用其他土。农田地带表层应用耕植土回填，回填土应高出自然地面 300mm。石方段表层可回填原土石方，但石头的最大粒径不应超过 250mm												
施工 单位 检查 验收 结果		项目专业质量检查员：年 月 日												
监理 (建设 单位) 验收 结论		监理工程师： (建设单位代表)年 月 日												

B.0.9 管道清扫及试压检验批质量验收记录应符合表 B.0.9 的规定。

表 B.0.9 管道清扫及试压检验批质量验收记录

工程名称			分项 工程 名称		验收 部位	
施工单位			专业 负责人		项目 经理	
施工执行 标准 名称及编号					检验批 编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理 (建设) 单位 验收记录
主控 项目	1	管道试验压力应符合本规范第9.1.6条的规定，升压过程应符合本规范第9.1.11条的规定，压降应符合本规范第9.1.12条的规定				
一般 项目	1	管道吹扫应使吹出的气体无铁锈、尘土、石块、水等杂物				
	2	管道通球清管应符合本规范第9.1.4条的规定。无卡球和球面严重损伤现象				
施工 单位 检查 验收 结果		项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理 (建设单位) 验收 结论		监理工程师： (建设单位代表) 年 月 日				

B.0.10 输气管道干燥检验批质量验收记录应符合表 B.0.10 的规定。

表 B.0.10 输气管道干燥检验批质量验收记录

工程名称			分项工程名称		验收部位	
施工单位			专业负责人		项目经理	
施工执行标准名称及编号					检验批编号	
质量验收规范规定			施工单位检查验收记录			监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	当采用空气干燥法和真空干燥法时,管内空气水露点应符合设计文件要求				
一般项目	1	干燥前管道内游离水应清扫干净,并应符合设计要求				
施工单位检查验收结果		项目专业质量检查员: _____ 年 月 日				
监理(建设单位)验收结论		监理工程师: _____ 年 月 日 (建设单位代表)				

附录 C 质量控制资料核查记录

表 C 油气田集输工程质量控制资料核查记录表

序号	资料名称	份数	核查意见	核查人	所在检验批、分项、分部工程		
					检验批	分项	(子) 分部
1	材料进场验收记录				管道预制	管道预制与组对	管道工程（按区段划分，每一条或每一个区段为一个分部工程）
2	材料质量证明文件						
3	材料复验（检验、试验）报告						
4	管道预制记录						
5	冷弯管制作记录						
6	阀门试验记录						
7	补偿器预拉伸（压缩）记录						
8	管道组对记录				管道组对		
9	阀门安装记录						
10	补偿器安装记录						
11	焊接工艺评定报告				管道焊接	管道焊接与焊后热处理	
12	焊接（返修）工艺规程						
13	焊工资格证书						
14	焊接材料质量证明文件（复验报告）						
15	焊材烘干记录						
16	焊接施工记录						

续表 C

序号	资料名称	份数	核查意见	核查人	所在检验批、分项、分部工程		
					检验批	分项	(子) 分部
17	焊缝外观检查记录				管道焊接	管道焊接与焊后热处理	管道工程 (按区段划分, 每一条或每一个区段为一个分部工程)
18	焊缝返修记录						
19	焊缝无损检测报告						
20	热处理工艺规程				焊后热处理		
21	热处理报告及曲线						
22	硬度检测报告						
23	防腐材料质量证明书 (复验报告)				管道防腐层补口	管道防腐层补口与保温	
24	防腐补口及补伤记录						
25	电火花检测记录						
26	剥离强度或黏结力试验报告						
27	保温材料质量证明书或复验报告				管道保温		
28	管道保温施工记录						
29	管沟测量放线记录				管沟开挖	管沟开挖与回填	
30	管沟开挖记录						
31	管道下沟及回填记录				管道下沟及管沟回填	管沟开挖与回填	
32	电 火 花 检 查 记 录 (下沟前)						
33	音频检漏记录 (回填沉降后)						
34	管道埋深检查记录						

续表 C

序号	资料名称	份数	核查意见	核查人	所在检验批、分项、分部工程		
					检验批	分项	(子) 分部
35	管道试压方案				管道清扫及试压	管道清扫、试压与干燥	管道工程 (按区段划分, 每一条或每一个区段为一个分部工程)
36	压力表和温度计检定合格证						
37	管道清扫及测径报告						
38	管道试压报告						
39	管道干燥方案				输气管道干燥		
40	管道干燥记录						
41	建筑材料质量证明文件				线路截断阀室	线路截断阀室	管道附属工程
42	建筑材料试验报告						
43	混凝土配合比设计报告						
44	建筑施工记录						
45	混凝土试块试验报告						
46	砂浆试块试验报告						
47	电气及绝缘材料质量证明文件				牺牲阳极保护	阴极保护	管道附属工程
48	阴极保护施工记录						
49	电器、设备及绝缘材料质量证明文件				外加电流保护		
50	阴极保护施工记录						
51	桩墩施工记录				桩墩	桩墩	
52	三桩埋设统计表						

续表 C

序号	资料名称	份数	核查意见	核查人	所在检验批、分项、分部工程		
					检验批	分项	(子) 分部
53	建筑材料质量证明文件				线路保护构筑物	线路保护构筑物	管道附属工程
54	建筑材料试验报告						
55	混凝土配合比设计报告						
56	建筑施工记录						
57	混凝土试块试验报告						
58	砂浆试块试验报告						
59	隐蔽工程记录						
60	工程竣工图						
61	设计变更(修改)单						
62	施工变更联络单						
63	设备、材料改代核定单						
64	施工现场质量管理检查记录						
65	工程划分表						
66	单位(子单位)工程质量验收记录						
67	分部(子分部)工程质量验收记录						
68	分项工程质量验收记录						
69	检验批质量验收记录						
70	交工主要实物工程量表						
71	交工验收申请报告						

附录 D 检验工程质量主要使用的器具

表 D 检验工程质量主要使用的器具

序号	名称	备注
1	钢卷尺	
2	直尺	
3	楔形塞尺	
4	千分尺	
5	直角尺	
6	经纬仪	
7	光谱仪	
8	测温仪	
9	焊接检测尺	
10	电火花检漏仪	
11	音频检漏仪	
12	超声波测厚仪	
13	压力表	
14	万用表	
15	兆欧表	
16	拉力计	
17	电子露点仪	
18	涂层测厚仪	

标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《油气田集输管道施工规范》GB 50819

《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317

《电热法消除管道焊接残余应力热处理工艺规范》SY/T
4083

《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109

《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工
程》SY/T 4203

《石油天然气建设工程施工质量验收规范 长输管道线路工
程》SY/T 4208

中华人民共和国石油天然气行业标准

石油天然气建设工程施工质量 验收规范

油气田集输管道工程

SY/T 4204—2019

条文说明

修 订 说 明

《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》SY/T 4204—2019，经国家能源局 2019 年 11 月 4 日以第 6 号公告批准发布，2020 年 5 月 1 日起实施。

本规范是在《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》SY 4204—2019 的基础上修订而成，2016 年版的主编单位是四川石油天然气建设工程有限责任公司，主要起草人员是朱莉渊、邓秀林、吴刚、肖国豪、常岭松。

本规范修订的主要技术内容是：

1 将原第 1.0.2 条、第 1.0.3 条合并为第 1.0.2 条，并重新确定了“标准适用范围”。

2 删除原第 2.0.3 条、第 5.1.10 条、第 5.2.10 条、第 6.1.22 条、第 6.2.12 条、第 7.1.9 条、第 7.2.6 条、第 8.1.2 条、第 8.1.10 条、第 8.2.9 条、第 9.1.18 条、第 9.2.4 条、第 9.2.6 条。

3 增加了第 3.0.4 条单位工程划分要求。

4 修订了第 5.2.7 条、第 6.1.21 条、第 6.2.9 条、第 7.1.7 条、第 9.2.3 条、第 10.0.1 条、第 10.0.2 条的内容。

5 将第 4.1.1 条、第 6.1.11 条、第 8.2.5 条由强制性条文修订为推荐性条文，条文内容不变。

6 将原规范第 8.2.4 条修订为本规范第 8.2.6 条，由“主控项目”修订为“一般项目”，条文内容不变。

7 增加了附录 A “石油天然气建设工程施工现场质量管理检查记录”，并调整了附录顺序。

8 修订了相关引用标准的名称。

本规范修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国油气田集输管道工程施工的实践经验，同时参考了国内

技术法规和技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，本规范编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与本规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规范规定的参考。

目 次

1	总则	55
2	术语	56
3	基本规定	57
4	材料验收及保管	58
4.1	材料验收	58
4.2	材料保管	58
5	管道预制与组对	60
5.1	管道预制	60
5.2	管道组对	60
6	管道焊接与焊后热处理	62
6.1	管道焊接	62
6.2	焊后热处理	63
7	管道防腐层补口与保温	65
7.1	管道防腐层补口	65
7.2	管道保温	65
8	管沟开挖与回填	66
8.1	管沟开挖	66
8.2	管道下沟及管沟回填	66
9	管道清扫、试压与干燥	68
9.1	管道清扫及试压	68
9.2	输气管道干燥	69
10	交工验收	70

1 总 则

1.0.1 本条内容说明了制定本规范的目的。

1.0.2 本规范的适用范围是依据现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 确定的。

1.0.3 现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 规定了石油天然气建设工程各专业工程施工质量验收的通用要求，因此本规范应与现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 配套使用。

1.0.4 本规范是对油气田集输管道工程施工质量的最基本要求，因此施工中采用的技术文件、合同文件对施工质量要求不应低于本规范的规定。

1.0.5 施工中所遵循的标准较多，因此除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 ~ 2.0.4 本规范采用了《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》SY 4204—2016 的术语。

3 基本规定

3.0.1 油气田集输管道属于压力管道，因此承担油气田集输管道工程的施工单位应具有相应的压力管道安装施工资质。项目主要管理人员包括项目经理、技术负责人、各专业责任工程师、质量检验员。特种设备作业操作人员包括焊工、无损检测人员及其他特种操作人员。

3.0.2 本条是按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《建设工程质量管理条例》的规定，提出的对施工单位现场质量管理的基本要求。

3.0.3 本条是为了确保施工单位在施工前所做的准备工作能满足开工要求而提出的。

3.0.4 本条是依据现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 中 4.2.1.4 条、4.2.2.2 条规定，制订了油气田集输管道工程单位工程划分要求。

3.0.5 ~ 3.0.9 检验批的质量验收记录按本规范附录 B 执行，分项、分部和单位工程的质量验收记录分别按现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 中附录 D、附录 E、附录 F 执行。质量验收的组织、程序按现行国家标准《石油天然气工程施工质量验收统一标准》GB/T 51317 的规定执行。

4 材料验收及保管

4.1 材料验收

4.1.1 本条原标准为强制条款，修订为推荐性条款。明确了管道元件、焊接材料和防腐材料等应符合设计文件和国家现行标准的规定，需要复或试验的应按规定进行。验收不合格的严禁使用。

4.1.2 本条规定是指集输管道用钢管的防腐和保温宜在具有相应资质的生产厂家内完成，其目的是为了更好地了解钢管的防腐和保温质量。

4.1.3 设计压力大于或等于 10MPa 的管道，按现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 的规定属于高压管道，因此要求逐根（件）进行外观检查。

4.1.4 对不锈钢、低温钢、耐热钢等合金钢管道元件，光谱检测是进行进场验收的有效手段，因此本条对光谱检测的抽样方法、比例等进行了规定。

4.1.5 本条对管道元件的加倍复验进行了规定。为了避免产生误判，因此加倍复验时的取样应在相同炉批号的其他管道元件上截取。

4.1.6 由于受条件限制，保证冷弯管的加工质量较困难，因此本条规定了冷弯管的加工质量要求。

4.1.7 “逐个进行试验”是对阀门进行验收的重要手段，针对不同的阀门其试验要求不一样，因此在实际施工中，“阀门试验”应按相应标准执行。

4.2 材料保管

4.2.1, 4.2.2 集输管道工程用材料种类较多，材料在保管过程

中应按产品说明书的要求进行存放、标识，并做好相应的防护措施。不锈钢或有色金属管道元件的存放不得与碳素钢、低合金钢接触。

4.2.3 防腐管应同向分层堆放，并应做好防垮塌措施；为了不损伤防腐层，每层防腐管之间应垫放软质材料，以保护防腐管。

4.2.4 建议焊接材料存放在专用库房中。

5 管道预制与组对

5.1 管道预制

5.1.1 在实际施工中，管道预制除按设计文件执行外，管线测量成果表也是管道预制的重要依据。

5.1.2 油气田集输管道工程对焊口的质量要求较高，因此本条要求管端坡口应采用机械方法加工。

5.1.3 对于不等壁厚管道元件，若内壁对齐，采用外壁削薄过渡坡口型式，若外壁对齐，采用内壁削薄过渡坡口型式。削薄过渡的长度对焊缝的质量影响较大，因此规定了该长度。

5.1.4 本条要求与本规范第 4.1.1 条的规定一致。

5.1.5 热煨弯管生产应按照国家现行标准《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257 的规定执行，弯管两端保持直管段；按照该标准，一个弯管即为一单件产品，因此不能切割后使用。冷弯管是根据现场实际需要制作成型的，因此也不应切割后使用。

5.1.6 ~ 5.1.9 管道预制后的质量验收应按该 4 条规定执行。

5.2 管道组对

5.2.1 应严格执行本条规定，以防止在焊接时出现气孔、夹渣等焊接缺陷。

5.2.2 本条规定与现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 中第 8.3.7 条的规定一致，其目的是确保根焊质量。

5.2.3 本条规定了在管道上开孔时，其开孔边缘与相邻焊缝的最小距离应大于 100mm。因此在管道安装前（包括管道预制时）就应考虑这一规定。

5.2.4 本条规定与现行国家标准《油气田集输管道施工规范》

GB 50819 中第 8.3.2 条的规定一致，其目的是提高施工效率和确保管道的安全性。

5.2.5 本条要求与本规范第 4.1.1 条的规定一致。

5.2.6 对于不同焊接工艺，其管道接头的坡口型式及组对尺寸有较大差别，故不应在本规范中做出具体规定，应根据焊接工艺规程进行检查。

5.2.7 应对错边最严重的位置进行测量，并符合本条的规定。

5.2.8 “制管焊缝”是指螺旋管的螺旋焊缝和直缝管的直焊缝，组对时两侧钢管的制管焊缝错开的最小距离应不小于 100mm 的外弧长，规定为外弧长是为了便于测量。

5.2.9 补偿器在安装前，一般都要进行预拉伸或压缩，由于补偿器的种类较多，不同的补偿器安装前对预拉伸或压缩量的规定不同，因此应按设计要求或产品说明书进行预拉伸或压缩。

6 管道焊接与焊后热处理

6.1 管道焊接

6.1.1 如果焊接工艺评定可覆盖施焊的管道，则不必重新做焊接工艺评定，但应根据评定合格的焊接工艺编制焊接工艺规程。

6.1.2 压力管道的焊接施工和焊缝无损检测均属于特种作业，因此对从事油气田集输管道工程的焊工和无损检测人员做出本条规定。

6.1.3 焊接材料应满足焊接工艺规程的要求。焊条使用前应按产品说明书进行烘干，纤维素型焊条受潮后可在 $80^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 下烘烤 $0.5\text{h} \sim 1.0\text{h}$ 。

6.1.4 当采用气体保护焊时，焊接工艺规程都要对保护气体的纯度和干燥度做出规定。

6.1.5 本条对施焊环境做出了规定，当出现其中一种情况且未采取有效防护措施时，不应进行施焊作业。

6.1.6 焊前预热对焊缝的质量至关重要，因此本条对焊前预热做出了规定。

6.1.7 施焊作业应按本条规定执行。

6.1.8 焊后保温应符合本条要求。

6.1.9 本条只对焊口标识的位置做了原则性规定，未对焊口标识的方法、内容等做出详细规定。其原因是根据多年的施工经验，不同项目要求不一样。因此只要能保证可追溯性，各项目可根据实际情况自行规定焊口的标识方法和内容等。

6.1.10 焊缝的无损检测应按设计文件和相应标准的要求执行。设计无规定时，按本条规定执行。

6.1.11 本条原标准为强制条款，修订为推荐性条款。对于返修

焊口，应按返修工艺规程进行焊接，且返修的部位和次数应按本条执行。

6.1.12 本条要求与本规范第 4.1.1 条的规定一致。

6.1.13 管道焊接施工应严格按焊接工艺规程的规定执行，应对施焊过程进行监控。

6.1.14 焊口无损检测按本条规定执行。

6.1.15 本条要求与本规范第 6.1.11 条的规定一致，根据多年的施工经验，返修焊缝是管道工程质量的薄弱环节，因此对返修焊缝的检查应严格执行本条规定。

6.1.16 焊接施工前应按本条规定进行检查，不合格者不能进行施焊作业。

6.1.17 ~ 6.1.21 焊缝的外观检查应按这五条规定执行。

6.2 焊后热处理

6.2.1 一般情况下，设计文件和焊接工艺规程对焊后热处理的规定都较简单，因此本条要求在热处理施工前应编制热处理工艺规程。

6.2.2 热处理操作人员虽然不属于特种作业人员，但焊后热处理是保证焊缝质量的重要环节，为了确保热处理过程符合热处理工艺规程的规定并达到热处理效果，对热处理操作人员提出了本条规定。

6.2.3 为了确保热处理的效果，应采用电加热法进行焊后热处理。

6.2.4 热处理应在焊缝外观检查 and 无损检测合格后进行。

6.2.5 加热宽度对焊缝的热处理质量影响较大，因此做出本条规定。

6.2.6 热处理后检验焊缝质量最有效的方法是硬度检测，因此做出本条规定。硬度检测时应根据管径大小确定检查部位，每一部位应检查 3 点（焊缝、热影响区和母材），每一部位每一点的硬度检测值均应符合规定值时，才算硬度检测合格。

6.2.7 本条对同一焊缝的热处理次数做出了规定，当某一焊口第二次热处理后硬度检测值仍不能满足要求时，应将该管道焊口切割除去，重新焊接、检测和热处理。

6.2.8 电加热法具有加热均匀、温度可控等优点，因此管道焊口宜采用电加热法进行热处理，而目前石油行业的电加热法热处理规范为国家现行标准《电热法消除管道焊接残余应力热处理工艺规范》SY/T 4083。

6.2.9 硬度检测值是焊后热处理的重要检测指标，该指标在一定程度上能体现焊缝的性能。因此作为主控项目来要求。

6.2.10 热处理工艺参数是保证热处理效果的重要指标，因此做出本条规定。

6.2.11 热处理过程中由于控制不严、保护措施不力可能引起过烧、裂纹和变形等，因此热处理后应对焊缝进行外观检查。

7 管道防腐层补口与保温

7.1 管道防腐层补口

7.1.1 本条规定是为了确保焊缝在隐蔽前质量合格，防腐层的补口施工及质量检验也应在隐蔽前完成。

7.1.2 ~ 7.1.4 这三条规定是为了确保防腐层的施工质量。

7.1.5 本条要求与本规范第 4.1.1 条的规定一致。

7.1.6 电火花检漏是检查防腐层最有效的方法，因此做出本条规定。

7.1.7 剥离强度试验应在补口处不同部位进行抽查，且应对搭接处进行抽查试验。剥离强度试验时，应观察是否有胶黏附在钢管表面。

7.1.8 应对补口处和防腐层进行检测，检测时用金属环形圈拖拉，且应与防腐层紧密接触，对修补后的防腐层应接上钢丝刷仔细检查。

7.2 管道保温

7.2.1 管道保温施工前，管道防腐的施工质量应经检查合格。

7.2.2 保温施工前，应对需保温的管道表面进行清理，确保表面清洁。

7.2.3 本条要求与本规范第 4.1.1 条的规定一致。

7.2.4 硬质和半硬质保温层的外观质量应符合本条规定。

7.2.5 除硬质和半硬质以外的保温层的外观质量应符合本条规定。

8 管沟开挖与回填

8.1 管 沟 开 挖

8.1.1 管沟开挖属于动土作业，且管沟的开挖质量对整个管道工程的施工质量存在较大影响，因此管沟开挖前应对相应的作业人员进行技术交底。

8.1.2 ~ 8.1.4 这三条规定是为了确保管沟的开挖质量。

8.1.5 对管沟开挖而言，管沟深度是尤为重要的，应严格按设计要求进行质量验收。

8.1.6 管沟转角点是改变管道走向的位置，因此应作为重点控制。

8.1.7 本条是对多管道同沟敷设时的规定。

8.1.8 石方区管沟深度应加深 200mm，以便管道下沟前回填细软土，保护防腐层。

8.2 管道下沟及管沟回填

8.2.1 本条是为了确保管道下沟的施工质量，下沟时不应采用强力和有损防腐层的施工方法。

8.2.2 回填前应对管道和管沟进行全面检查，满足本条规定后方可回填。

8.2.3 管道下沟前进行一次电火花检查，一方面是确保管道的防腐层质量，另一方面是即使存质量问题，在下沟前更有利于整改施工。

8.2.4 本条原标准为强制条款，修订为推荐性条款。管道下沟回填沉降后用地面检漏仪对防腐层进行检查，是为了最终确认防腐层质量，从而保证管道的防腐性能。

8.2.5 对管沟回填而言，管道埋深是尤为重要的，应严格按设计要求进行质量验收。

8.2.6 本条规定是为了确保管道均匀承重，避免因悬空而使管道局部承受重力并对管道产生不良影响。

8.2.7, 8.2.8 这两条规定了管沟的回填要求。

9 管道清扫、试压与干燥

9.1 管道清扫及试压

9.1.1 吹扫试压一般应分段进行，分段时既要考虑可行性、可操作性、给排水，还要考虑地形、地貌等其他自然条件。

9.1.2 试压属于特殊施工过程，其试压方案应经监理审核、建设单位批准后才能实施。

9.1.3 根据多年来的施工经验，对试压用临时管道的焊缝也应进行无损检测，以保证其焊口在试压过程中的可靠性。

9.1.4 本条与现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 中第 13.2.1 条和第 13.2.4 条的规定一致。

9.1.5 本条规定了空气吹扫扫管的要求。

9.1.6 本条与现行国家标准《油气田集输管道施工规范》GB 50819 中的规定一致。强度试压应优先采用水为试验介质，尽量不要选用空气作为试验介质，以减小试验的危险性，如确因环境温度和水质问题不能进行水压试验时，经监理和业主认可，方可采用气压试验。

9.1.7 管道吹扫的目的是为了确保管道内部清洁，因此吹扫完成后应及时封堵。

9.1.8 采用水试压时，环境温度是一个重要指标，尤其是在寒冷地区的冬季。同时应充分考虑到试压期间的最低极限温度（包括白天、晚上及可能出现的极端天气），因此在环境温度低于 5℃ 时，水压试验应有防冻措施。

9.1.9, 9.1.10 这两条规定了压力表和温度计的有效性和可操作性，从而保证试压过程的可靠性。

9.1.11 本条对试压过程的升压、稳压和降压做出了规定。

9.1.12 本条对管道试压稳压过程的压力降做出了规定。由于受环境温度、地形和其他自然条件的影响，在稳压过程中压力值存在一定的波动属于正常现象。对于水压试验，稳压期间只要压力降不大于试验压力的 1% 即为合格。对于气压试验，通过采用本规范公式 (9.1.12) 进行计算，只要满足压降率 $\Delta p \leq 1\%$ 即为合格。

9.1.13 试压过程中发生泄漏时，应泄压后对缺陷进行修理，修理合格后重新进行试压，直至合格。

9.1.14 试压合格后，应对管道进行清扫，确保管内清洁无杂物。

9.1.15 管道试验压力和稳压过程中的压力降是管道试压的最重要指标，因此作为主控项目。

9.1.16, 9.1.17 这两条对管道吹扫和通球清管的结果做出了规定。

9.2 输气管道干燥

9.2.1, 9.2.2 当设计要求需要进行管道干燥时，应在投产前进行干燥。管道干燥的方案应经监理审核、建设单位批准后实施。

9.2.3 本条对空气干燥和真空干燥法的最低环境温度做出了规定。

9.2.4 为了能达到干燥效果，提出本条规定。

10 交 工 验 收

10.0.1 油气田集输管道工程交工验收时，应满足其分部（子分部）工程中所含分项工程均质量验收合格。

10.0.2 本条要求在进行交工验收时，应按本规范附录 C 对施工质量控制资料进行核查。资料核查和交工验收完成后，相关各方应签字确认。除本规范规定的资料外，还应根据实际情况提供相应资料。

参 考 文 献

- [1] SY/T 5257 油气输送用钢制感应加热弯管
- [2] 中华人民共和国特种设备安全法
- [3] 建设工程质量管理条例

中华人民共和国
石油天然气行业标准
石油天然气建设工程施工质量
验收规范
油气田集输管道工程
SY/T 4204—2019

*

石油工业出版社出版
(北京安定门外安华里二区一号楼)
北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷
新华书店北京发行所发行

*

850×1168 毫米 32 开本 3.25 印张 81 千字 印 1—800
2019 年 11 月北京第 1 版 2019 年 11 月北京第 1 次印刷
书号 : 155021 · 7993 定价 : 60.00 元
版权专有 不得翻印