

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	延锋（郑州）座椅系统有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州经济技术开发区第二十二大街与经南十八路交叉 叉口	建设单位（用人 单位）联系人	赵鹏伟		
项目名称	延锋（郑州）座椅系统有限公司座椅发泡生产线扩建项目				
项目简介	延锋（郑州）座椅系统有限公司（以下简称“建设单位”）为延锋安道拓座椅有限公司子公司，位于郑州经济技术开发区第二十二大街与经南十八路交叉口向西 200 米路北，总投资金额 21214 万元。公司现有发泡车间、金属件车间、总装车间及动力站房等辅助设施，为上汽业务座椅总装、骨架和发泡生产配套提供生产能力。 建设项目于 2023 年 1 月取得河南省企业投资项目备案证明，项目代码：2301-410171-04-02-598682。建设项目于 2023 年 2 月由河南鑫安利职业健康科技有限公司编制完成了职业病危害预评价报告并通过评审，2023 年 2 月由河南鑫安利职业健康科技有限公司编制完成了职业病防护设施设计专篇并通过评审。随后开始施工建设，建设完成后于 2023 年 10 月投入试运行。				
项目组人员	张尔益、胡潇泊、刘松柏、宋相哲				
现场调查人员	刘松柏、宋相哲	调查时间	2023.10.13	建设单位（用人单位） 陪同人员	赵鹏伟
现场采样、检测人员	刘松柏、宋相哲	现场采样、 检测时间	2023.10.18~10.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	赵鹏伟
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果.	1、总粉尘：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	2、丙烯酸甲酯：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	3、丙烯酸正丁酯：共检测 1 个工种，1 个工作地点，均未超标。				
	4、MDI：共检测 4 个工种，5 个工作地点，均未超标。				
	5、TDI：共检测 3 个工种，4 个工作地点，均未超标。				
	6、噪声：共检测 13 个工种，均未超标。				
评价结论与建议	（1）建设项目产生或存在的主要职业病危害因素有：化学有害因素：其他粉尘、MDI、TDI、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、氯丁二烯、二丁基二月硅酸锡。物理因素：噪声。 （2）参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，XG 1-2019），依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5 号），建设项目风险分类属于“C 制造业、C36 汽车制造业、C367 汽车零部件及配件制造”，综合分析，建设项目职业病危害的风险类别属于“严重”。 （3）建设项目各工种接触粉尘、毒物、噪声浓度（强度）均符合国家职业接触限值要求。 （4）建设项目采取了防尘、防毒、防噪声设施，结合职业病危害因素检测结果判断，设置的职业病防护设施相对合理，设置的防尘、防毒、防噪声设施有效。 （5）建设项目个体防护用品配备及使用情况符合国家相关规范、标准要求，配备有效。				

	(6) 建设项目总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业健康监护管理情况符合国家相关规范标准的要求，职业卫生管理基本符合国家相关规范、标准的要求。 建议 1、建设项日料罐房、湿部机房区域应设置喷淋洗眼设施，喷淋洗眼设施需安装在作业人员 10s 内（服务半径<15m）能够到达的区域，并与可能发生危险的区域处于同一平面。安装时，应考虑使用者从三个方向进入设备进行操作。应在应急救援设施处设置醒目的标识并定期对设施进行维护保养。 2、线下模具清理区域应设置收尘设施，并及时清理设备及周边地面积尘。 3、建设单位应按照《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令[2019]第 2 号）对作业人员进行全面的职业健康检查。 4、建设单位应按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）要求，逐步完善用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案等职业卫生档案。
技术审查专家组 评审意见	1、完善原辅材料的成分分析； 2、完善防护设施的调查及其合理性评价； 3、完善防护措施建议内容； 4、专家其他个人意见修改时参考。