



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	国网能源哈密煤电有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂厂区内	建设单位（用人 单位）联系人		高春波	
项目名称	国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂脱硝系统液氨改尿素项目职业病危害控制效果评价报告				
项目简介	本次液氨改尿素项目的 BMCR 工况下 SCR 入口 NOx 设计浓度为 500mg/m3，SCR 出口 NOx 设计浓度为 50mg/m3，数据均是标态、干基、6%氧。共新增 2 套尿素水解反应器，一用一备，每小时尿素耗量约 769kg				
项目组人员	邵锴,胡明立,蔡晓东,吴洋楠				
现场调查人员	吴洋楠、邵锴	调查时间	2023.12.12	建设单位（用人单位） 陪同人员	高春波
现场采样、检测人员	吴洋楠、邵锴	现场采样、检测 时间	2023.12.13-1 2.115	建设单位（用人单位） 陪同人员	高春波
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	 				
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	（1）存在的职业病危害因素 根据用人单位工作场所产生或存在的职业病危害因素情况及接触人数、接触限值、接触时间及频度等，确定用人单位重点评价的职业病危害因素有：氨、噪声 （2）本次测量该用人单位接触噪声工作点共 6 个，结果显示 6 个工作点噪声均未超过 85dB(A)。 本次测量建设项目接触噪声作业的工种共 1 个，结果显示巡检工接触噪声强度符合职业接触限值要求。作业点噪声强度均小于 85dB（A）。 本次测量该用人单位接触氨工作点共 6 个，结果显示结果显示工作点氨浓度均未超过标准限值。				

评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）建设单位应在建设项目竣工验收后及时通过公告栏、网站等方式及时公布建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价的承担单位、评价结论、评审时间及评审意见，以及职业病防护设施验收时间、验收方案和验收意见等信息，供本单位劳动者和监管部门查询； （2）建设单位每年按时对作业场所员工进行体检，并在体检报告出来之后由员工签字认领； （3）建设单位应在建设项目竣工验收后 30 日内，向监管部门进行职业病危害项目申报工作； （4）建议用人单位员工在作业过程中做好个体防护，并做好防护用品发放领取记录，管理人员做好日常的监督； （5）建设项目在后期工作中应严格落实各项管理制度，将工作场所中存在职业病危害因素对劳动者健康影响降到最低； （6）建设单元员工在正常巡检过程中佩戴好个人防护用品，建议每次巡检在尿素区域停留时间不超过半小时； （7）建设单位管理人员应及时对尿素区应急药品进行更换，确保药品种类齐全，药品在保质期内； （8）建设单位员工每班巡检时对风机，洗眼器等设备进行检查，确保防护设备能够正常运转； （9）建议用人单位按照《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》要求设置氨报警值（二级报警）； （10）建设单位在后期的工作中还应该按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求定期组织劳动者进行在岗期间的职业健康检查；对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，建设单位应当在劳动者离岗前 30 日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查；新入职劳动者应进行上岗前的职业健康体检。
技术审查专家组 评审意见	1.补充完善评价依据； 2.补充完善气象资料说明； 3.完善职业病防护设施、措施分析评价内容； 4.完善职业病危害应急救援措施、设施调查分析； 5.专家组其他意见。